

13.5.2. Határoló szerkezetekre vonatkozóan (Födém)

- tetősík hőszigetelése esetén (meglévő tetőszerkezet utólagos szigetelése szarufák között és alatt párnafákkal rögzítve, kőzetgyapot/üveggyapot hőszigeteléssel, belső oldali tűzgátló gipszkarton borítással, glettelve, két réteg diszperziós festéssel és minden szükséges segédanyaggal együtt): bruttó 32 296 Ft/m² munkadíj, illetve

- 20 cm szigetelés vastagságig: bruttó 17 108 Ft/m² anyagár,
- 21 - 25 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 18 847 Ft/m² anyagár,
- 26 - 30 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 21 006 Ft/m² anyagár,

- padlásfödém hőszigetelés esetén (padlásfödém utólagos szigetelése nem éghető anyagú hőszigeteléssel és fóliaterítéssel, nem járható kivitelben, minden szükséges segédanyaggal együtt): bruttó 14 173 Ft/m² munkadíj, illetve

- 30 cm szigetelés vastagságig: bruttó 10 636 Ft/m² anyagár,
- 31 - 40 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 13 037 Ft/m² anyagár,

- fűtetlen pince feletti födém szerkezet hőszigetelés (mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen, ragasztva és dűbelezve hőszigetelő táblákkal, minden szükséges segédanyaggal együtt): bruttó 6 972 Ft/m² munkadíj, illetve

- 10 cm szigetelés vastagságig: bruttó 18 382 Ft/m² anyagár,
- 11 - 15 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 26 256 Ft/m² anyagár,

- árkád feletti alulról hűlő födém hőszigetelése EPS szigetelő táblákkal (mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése utólag elhelyezve, vízszintes felületen, ragasztva és dűbelezve EPS hőszigetelő táblákkal, homlokzati vakolattal, a szükséges profilokkal, segéd szerkezetekkel és minden szükséges segédanyaggal együtt) bruttó 23 813 Ft/m² munkadíj, illetve

- 12 cm szigetelés vastagságig: bruttó 19 919 Ft/m² anyagár,
- 13-15 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 23 487 Ft/m² anyagár,
- 16-20 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 25 954 Ft/m² anyagár,

- árkád feletti alulról hűlő födém hőszigetelése kőzetgyapot szigetelő táblákkal (mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése utólag elhelyezve, vízszintes felületen, ragasztva és dűbelezve kőzetgyapot hőszigetelő táblákkal, homlokzati vakolattal, a szükséges profilokkal, segéd szerkezetekkel és minden szükséges segédanyaggal együtt): bruttó 23 813 Ft/m² munkadíj, illetve

- 12 cm szigetelés vastagságig: bruttó 24 274 Ft/m² anyagár,
- 13-15 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 25 984 Ft/m² anyagár,
- 16-20 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 28 075 Ft/m² anyagár,

- nem járható egyenes rétegrendű lapostető hőszigetelési munkái nem járható kivitelben (meglévő szigetelések bontása, új EPS hőszigetelés elhelyezése (lejtésképzés nélkül), a tetőszéleken, illetve födémnyílások körül elhelyezett impregnált fa pallókkal és a szükséges külső vízvezetési munkákhoz kapcsolódó bádogos szerkezetekkel, valamint segéd szerkezetekkel és minden szükséges

segédanyaggal együtt (az elengedhetetlenül szükséges csapadékvízszigetelés nem elszámolható költség, kizárólag a projekt elszámolható költségén felül kell teljesíteni, mellyel kapcsolatos anyag és munkadíj összegeket a projekt költségvetésében egyértelműen elkülönített módon szükséges megjeleníteni)): bruttó 35 366 Ft/m² munkadíj, illetve

- 15 cm szigetelés vastagságig: bruttó 27 558 Ft/m² anyagár,
- 16-20 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 30 411 Ft/m² anyagár.